





HERSTELLUNG NACH ISO 9001: 2000

LIEFERBESCHREIBUNG GARTEN, SAUNA, FERIENHÄUSER

SMALL & BIG PETER, SAUNA 12 & MARDI, BLOCKHAUS 38, 46, 50, 59

1. BLOCKBALKENSATZ LAUT ANGEBOT

- Holzart – nord. Kiefer, 1A Güteklasse/Qualität, kammer trocken, Restfeuchtigkeit 14 +/- 2 %,
- Vorbereitet zum Aufbau – gefräst 2-3 fach Nut und Feder, traditionell, verzapft, nummeriert
- Hilfsmaterialien zum Aufbau, Metallpaket, T-Pfosten, Holznägel
- Flächenbearbeitung gehobelt
- Vorbereitung für spätere Kabelführung, Leerrohre in den Balkenwänden nach Kundenvorgaben
- Spezieller Dämmstreifen zwischen den Balken und Zapfenverbindungen, „ISOVER“

unverleimt	in mm	
	92x156	Regelmäßig kerngetrennt
	140x180	Kernholz

2. STÄNDERBAUWÄNDE, Innenwände nach Planungszeichnung

- Leichtbauwände lt. Zeichnung Ständerkonstruktion nach Statik 45 x 95 bzw. 120 mm
- Beidseitige Verschalung der Leichtbauwände mit Blockpaneele 14 x 120 mm

3. ZWISCHENDECKE je nach Modell (sichtbare Holzbalkendecke)

- Bodendielung, gehobelt Nut und Feder 28 x 90 mm
- Deckenträger nach Balkenart und Statik
- Eckleisten, Zierleisten

4. DACH

- Dachlatten 35 x 70 mm, tiefimprägniert
- Konterlattung 35 x 50 mm, tiefimprägniert
- Dachsparren 45 x 145 mm
- Firstpfette lt. Statik
- Sichtschalung, Innenverschalung Blockpaneele 14 x 120 mm
- Eckleisten
- Stirn- und Traufenbretter

5. FENSTER & VERANDATÜREN, endbehandelt, Ton „Eiche Hell“

- Zweifach ISO-Glas (k – Wert = 1,4), nach Rosenheimer Richtlinien, ROTO Einhand -DK Beschläge
- Sprossen auf Wunsch ohne Aufpreis
- Blendleisten, Glattkantbretter 18 x 120 mm

6. TÜREN, endbehandelt.

- Eingangstür, Landhausstil, Vollholz oder halbverglast mit ISO-Glas, 1.4 kw
- Schließanlage GU/CES – dreifach verriegelt, innen Drückergarnitur, außen Knauf
- Innentüren, Vollholz-Füllungstüren, endbehandelt lackiert
- Blendleisten, Zargenteil, Fußschwellen

7. TREPPE / GALERIE je nach Modell

- Kiefer Raumpartreppe, Stützen, Handlauf und Geländer DG
- Galeriegeländer mit geraden Stabgeländer
- Modell Mardi incl. Aussentreppe, druckimprägniert

8. TERRASSE & BALKON, je nach Modell

- Tiefimprägnierte Unterkonstruktion 45 x 95/145 mm für die Terrassendielung
- Tiefimprägnierte Terrassendielung mit Sicherheitsriffelung 28 x 95 mm
- Geländer Ziergeländer mit Pfosten & Zierhölzern oder Blockgeländer (lt. Zeichnung)

9. FUSSBODEN EG (Nur Schlafen/Wohnen oder bei Saunahaus Vorraum)

- Bodendielung gehobelt Nut & Feder 28 x 90 mm
- Unterkonstruktion, Lagerhölzer 45 x 95 mm, a 600 mm
- Fussleisten

10. PLANUNGSZEICHNUNGEN FÜR DEN BAUANTRAG

- Fundamentplan, Geschosspläne, Ansichten, Schnitt
- Montagezeichnungen, Detailausführungen

PREIS AB WERK IN € FRACHTPREIS & LIEFERBEDINGUNGEN

HAUS MODELL	Siehe Angebot
LIEFERUNG NACH	D
F.O.T.	
C.I.F.	
FREI BAUGRENZE UNABGELADEN INNERHALB DEUTSCHLAND / PER 1 LKW	2.500,00
ZWISCHENSUMME	xxx
19% MWST	Zuzügl.
ENDSUMME incl. Fracht, incl. 19 % MwSt.	xxx

Frachtpreise incl. Transportversicherung, gemäß INCOTERMS/CPT neueste Fassung

LIEFERZEIT

Ca. 4 bis 6 Wochen nach Anzahlung bei maschineller Fertigung, Handfertigung ca. 3-4 Monate

PREISGÜLTIGKEIT

Preisgültigkeit bis Angebot Ende, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

- 50% Anzahlung
- 50% Bei Verladung
- Bankbürgschaft
- LC

MONTAGE LAUT ANGEBOT



HERSTELLUNG NACH ISO 9001: 2000

LIEFERBESCHREIBUNG WOHNBLOCKHÄUSER

BLOCKHAUS 61,78,92,Nils,126,Richard,133,140,Martin,Rainer,Georg,170,188,200,König

1. BLOCKBALKENSATZ

- Holzart – nordische Kiefer, 1A Güteklasse/Qualität, kammergetrocknet, Restfeuchtigkeit 14 +/- 2 %,
- Vorgefertigt zur Montage/Aufbau – gefräst mit 2-3 fach Nut und Feder, traditionell verzapft und nummeriert
- Zusatzmaterialien für die Montage, Metallpaket, T-Pfosten, Holznägel
- Flächenbearbeitung gehobelt
- Vorbereitung für spätere Kabel/Elektroföhrung, Leerbohrungen in den Balkenwänden nach Kundenvorgaben
- Spezieller Dämmstreifen zwischen den Balken und Zapfenverbindungen, Raveline „Ökofilzdämmung“

unverleimt

in mm



92x156 Regelmäßig kerngetrennt

140x180 Kernholz

2. STÄNDERBAUWÄNDE LAUT PLANUNG (Giebelwände, Kniestock, Innenwände)

- Holzrahmenkonstruktion für die Giebelwände und Kniestock nach Statik, 45 x 145/195 mm
- Außenwandverschalung Blockpaneele 33 x 180 mm oder Deckelschalung 2x 20x180mm
- Innere Wandverschalung Blockpaneele 20 x 180 mm oder Blockpaneele 14 x 120 mm
- Leichtbauwände lt. Zeichnung Ständerkonstruktion nach Statik 45 x 95 bzw. 120 mm
- Beidseitige Verschalung der Leichtbauwände mit Blockpaneele 20 x180 mm

3. ZWISCHENDECKE LAUT PLANUNG (Sichtbare Holzbalkendecke)

- Bodendielung, gehobelt 28 x 90 mm
- Lagerhölzer 45 x 95 mm, Abstand 600 mm
- Sichtschalung, Blockpaneele 14 x 180 mm
- Deckenträger nach Balkenart und Statik
- Eckleisten, Zierleisten

4. DACH

- Dachlatten 35 x 70 mm, tiefimprägniert
- Konterlattung 35 x 50 mm, tiefimprägniert
- Permo Klöber, hochdiffusionsoffene Unterspannbahn
- Außendachverschalung, Nut und Feder 19 mm, im sichtbarem Bereich (Giebel/Traufen)
- Dachsparren 70 x 195 mm
- Firstpfette, BSH lt. Statik
- Sichtschalung, Innenverschalung Profilbretter 14 x 120 mm
- Eckleisten
- Stirn- und Traufenbretter

5. FENSTER & VERANDATÜREN (endbehandelt, Ton „Eiche Hell“ oder nach RAL)

- Zweifach ISO-Glas (k – Wert = 1,1), nach Rosenheimer Richtlinien, ROTO Einhand -DK Beschläge
- Abklappbare Sprossenrahmen
- Blendleisten, Glatkantbretter 18 x 120 mm

6. TÜREN (endbehandelt, Ton „Eiche Hell“ oder nach RAL)

- Eingangstür, Landhausstil, halbverglast mit ISO-Glas, 1.1 kw
- Schließanlage GU/CES – dreifach verriegelt, innen Drückergarnitur, außen Knauf
- Innentüren, Vollholz-Füllungstüren, endbehandelt lackiert
- Blendleisten, Zargenteil, Fußschwellen

7. TREPPE & GALERIE (Je nach Modell)

- Kiefer verleimt, endbehandelt, mit abgesetzter Hartstufe, Stützen, Handlauf und Geländer DG
- Galeriegeländer mit geraden Stabgeländer

8. TERRASSE & BALKON (Je nach Modell)

- Tiefimprägnierte Unterkonstruktion 45 x 95/145 mm für die Terrassendielung
- Tiefimprägnierte Terrassendielung mit Sicherheitsriffelung 28 x 95 mm

9. PLANUNGSZEICHNUNGEN FÜR DEN BAUANTRAG

- Fundamentplan, Geschosspläne, Ansichten, Schnitt.
- Montagezeichnungen, Detailausführungen

PREIS AB WERK NETTO IN € FRACHTPREIS & LIEFERBEDINGUNGEN

BLOCKHAUS MODELL			Siehe Angebot
EX WORK	F.O.T.	C.I.F.	
FRACHTPREIS FREI BAUGRENZE UNABGELADEN *			2.500,00 = 1LKW
ZWISCHENSUMME			xxxxx
19% MWST			Zuzügl.
ENDSUMME incl. Fracht, incl. 19 % MwSt.			Zuzügl.

Frachtpreise incl. Transportversicherung, gemäß INCOTERMS/CPT neueste Fassung

*Südbereiche der EU , Grenzlinie ca. Österreich /Schweiz gegen Mehrpreis lieferbar. Außerhalb EU auf Anfrage.

LIEFERZEIT

6 bis 8 Wochen nach Anzahlung bei maschineller Fertigung, Handfertigung ca. 3-4 Monate

PREISGÜLTIGKEIT

Preisgültigkeit bis Angebot Ende, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

- 50% Anzahlung
- 50% Bei Verladung
- Bankbürgschaft
- LC

MONTAGE Laut Angebot.