












ANGEBOT NO.  
BLOCKHAUS  
LIEFERORT  
DATUM

2009-1178-11  
MITBAUHAUS 140  
EU  
01.02.2009

**DIE HERSTELLUNG DER BLOCKWÄNDE IST NACH ISO 9001: 2000 ZERTIFIZIERT**

**1. BLOCKBALKENSATZ**

- Holzart – nordische Kiefer, 1A Güteklasse/Qualität, kammertrocken, Restfeuchtigkeit 14 +/- 2 %,
- Vorgefertigt zur Montage/Aufbau – gefräst mit 2-3 fach Nut und Feder, traditionell verzapft und nummeriert
- Zusatzmaterialien für die Montage, Metallpaket, T-Pfosten, Holznägel
- Flächenbearbeitung gehobelt
- Vorbereitung für spätere Kabel/Elektroführung, Leerbohrungen in den Balkenwänden nach Kundenvorgaben
- Spezieller Dämmstreifen zwischen den Balken und Zapfenverbindungen, Raveline „Ökofilzdämmung“

unverleimt	in mm					
	92x156					
	<b><u>140x180</u></b>					
	Ø 150	Ø 170	Ø 190	Ø 210	Ø 230	
	Ø 250/280	Ø 280/310	Ø 300/350	Ø 350/400	Ø 400/600	
verleimt	in mm					
	88x180	113x180				
	<b><u>134x180</u></b>	180x180	204x180			
	134x180	180x180	204x180	230x180	D	
	134x180	180x180	204x180	230x180	DD	
						240x260 D DD

ZUBEHÖR / EXTRAS

## **2. STÄNDERBAUWÄNDE LAUT PLANUNG (Giebelwände, Kniestock, Innenwände)**

- Holzrahmenkonstruktion für die Giebelwände und Kniestock nach Statik, 45 x 145/195 mm
- Außenwandverschalung Blockpaneele 33 x 180 mm oder Deckelschalung 2x 20x180mm
- Innere Wandverschalung Blockpaneele 20 x 180 mm oder Blockpaneele 14 x 120 mm
- Leichtbauwände lt. Zeichnung Ständerkonstruktion nach Statik 45 x 95 bzw. 120 mm
- Beidseitige Verschalung der Leichtbauwände mit Blockpaneele 20 x180 mm
- Für Isolierung der Außenwände : Rutschleisten 45x120 mm, Gleiteisen, Blockprofil 20x180 mm

## **3. ZWISCHENDECKE (sichtbare Holzbalkendecke)**

- Bodendielung, gehobelt 28 x 90 mm
- Lagerhölzer 45 x 95 mm, Abstand 600 mm
- Sichtschalung, Blockpaneele 14 x 180 mm
- Deckenträger nach Balkenart und Statik
- Eckleisten, Zierleisten

## **4. DACH**

- Dachlatten 35 x 70 mm, tiefimprägniert
- Konterlattung 35 x 50 mm, tiefimprägniert
- Permo Klöber, hochdiffusionsoffene Unterspannbahn
- Außendachverschalung, Nut und Feder 19 mm, im sichtbarem Bereich (Giebel/Traufen)
- Dachsparren 70 x 195 mm
- Firstpfette, BSH lt. Statik
- Sichtschalung, Innenverschalung Profildreher 14 x 120 mm
- Eckleisten
- Stirn- und Traufenbretter

## **5. FENSTER & VERANDATÜREN ( endbehandelt, Ton „Eiche Hell“ oder nach RAL )**

- Zweifach ISO-Glas (k – Wert = 1,1), nach Rosenheimer Richtlinien, ROTO Einhand -DK Beschläge
- Abklappbare Sprossenrahmen
- Blendleisten, Glatkantbretter 18 x 120 mm

## **6. TÜREN ( endbehandelt, Ton „Eiche Hell“ oder nach RAL )**

- Eingangstür, Landhausstil, halbverglast mit ISO-Glas, 1.1 kw
- Schließanlage GU/CES – dreifach verriegelt, innen Drückergarnitur, außen Knauf
- Innentüren, Vollholz-Füllungstüren, endbehandelt lackiert
- Blendleisten, Zargenteil, Fußschwellen

## **7. TREPPE & GALERIE ( Je nach Modell )**

- Kiefer verleimt, endbehandelt, mit abgesetzter Hartstufe, Stützen, Handlauf und Geländer DG
- Galeriegeländer mit geraden Stabgeländer

## **8. TERRASSE & BALKON ( Je nach Modell )**

- Tiefimprägnierte Unterkonstruktion 45 x 95/145 mm für die Terrassendielung
- Tiefimprägnierte Terrassendielung mit Sicherheitsriffelung 28 x 95 mm

## **9. PLANUNGSZEICHNUNGEN FÜR DEN BAUANTRAG**

- Fundamentplan, Geschosspläne, Ansichten, Schnitt, auf Wunsch auch in 3D
- Montagezeichnungen, Detailausführungen

**PREIS AB WERK NETTO IN € FRACHTPREIS & LIEFERBEDINGUNGEN**

MITBAUHAUS 140 in 140x180 mm massiv, zweischalig			55.000,00
MITBAUHAUS 140 in 134x180 mm verleimt, zweischalig			59.900,00
EX WORK	F.O.T.	C.I.F.	
FRACHTPREIS FREI BAUGRENZE *			10.500,00/LKW
<b>ZWISCHENSUMME</b>			
19% MWST			Zuzügl.
<b>ENDSUMME incl. Fracht, incl. 19 % MwSt.</b>			<b>Zuzügl.</b>

Frachtpreise incl. Transportversicherung, gemäß INCOTERMS/CPT neueste Fassung  
\*Südbereiche der EU , Grenzlinie ca. Österreich /Schweiz gegen Mehrpreis lieferbar. Außerhalb EU auf Anfrage.

**LIEFERZEIT**

6 bis 8 Wochen nach Anzahlung bei maschineller Fertigung, Handfertigung ca. 3-4 Monate  
Verladung im Werk ca. ....  
An Baustelle ca. ....

**PREISGÜLTIGKEIT**

Preisgültigkeit bis zum 31.05.2009, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

**ZAHLUNGSBEDINGUNGEN**

50% Anzahlung  
50% Bei Verladung  
Bankbürgschaft  
LC

**MONTAGE** z.B. 2 Wochen ( 14 Tage a 10,0 Std. ) Richtmeister € 4.900,00, zuzügl. An/Abreise, Unterkunft

Mit freundlichen Grüßen  
Finnscania Blockhausfabrik, Abtlg. Blockhausdiscount "BETTER PRICE – BETTER LIFE "  
Tel: 040-54787-51  
Fax:040-54787-61  
<http://www.finnscania.de>

Alle Preise für den Geltungsbereich Europa

